

综合概算表

工程项目：凤凰北街隧道装饰及路灯工程

表1

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）				技术经济指标			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
一	工程费用	12.76	354.12		366.88				92.08
二	其他费用			19.94	19.94				5.01
三	预备费3%			11.60	11.60				2.91
	合计	12.76	354.12	31.55	398.43				100

综合概算表

工程项目：凤凰北街隧道装饰及路灯工程

表2

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				技术经济指标			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
一	工程费用	12.76	354.12		366.88				92.1
（一）	路灯工程	12.76	94.19		106.95				
1	新建路灯基础	10.52				套	29	3626.23	
2	电力电缆 VLV-0.6/1-4*35		6.71			米	1850	36.28	
3	电缆保护管 LDPE75		1.94			米	246	78.82	
4	路灯安装H=12米		84.20			套	41	20537.12	
6	路灯基础拆除	2.24				套	29	773.55	
7	路灯灯具拆除H=12米		1.34			套	41	327.29	
（二）	装饰工程		259.93		259.93				
1	洗墙灯安装（18W/1m）		26.21			套	582	450.39	
2	洗墙灯安装（24W/1m）		6.04			套	110	549.47	
3	洗墙灯安装（9W/0.5m）		2.79			套	106	263.24	
4	LED栏杆灯安装		20.43			套	124	1647.69	
5	低位照明灯安装		4.01			套	66	607.73	
6	LED隧道灯安装		5.37			套	120	447.80	
7	LED投光灯安装(6W)		1.30			套	54	241.22	
8	LED投光灯安装(24W)		0.70			套	10	703.60	
9	LED点光源安装		31.42			套	2224	141.27	
10	开关电源安装		7.60			套	146	520.31	
11	户外灯箱安装		18.37			套	28	6560.71	
12	铝单板装饰画		60.36			平米	640	943.12	
13	发光字安装		1.40			平米	12.31	1136.40	
14	配电箱安装		0.55			套	1	5520.58	
15	LED主控制器及防雨主控箱安装		1.72			台	2	8576.23	

16	分线盒安装		0.18			台	2	898.51	
17	LED分控制器及防雨分控箱安装		5.49			台	12	4577.25	
18	开关电源防雨盒安装		1.02			套	146	69.72	
19	镀锌金属桥架 (CT200*100*1.5mm)		0.36			米	26	137.44	
20	镀锌金属桥架 (CT100*50*1.5mm)		2.29			米	300	76.35	
21	铝合金线槽 (MR50*50)		9.64			米	2070	46.58	
22	铝合金线槽 (MR20*20)		17.01			米	4930	34.51	
23	金属软管		3.87			米	2250	17.18	
24	电缆保护管		1.50			米	380	39.40	
25	配管 (40)		0.03			米	12	23.13	
26	配管 (32)		1.14			米	580	19.67	
27	配管 (25)		0.25			米	140	18.14	
28	电力电缆 YJV-0.6/1-5*4		8.53			米	2300	37.07	
29	电力电缆 YJV-0.6/1-5*6		1.11			米	230	48.30	
30	电力电缆 YJV-0.6/1-3*4		2.80			米	970	28.82	
31	电力电缆 YJV-0.6/1-3*6		3.25			米	890	36.53	
32	电力电缆 ZR-RVV-0.6/1-2*2.5		10.90			米	5600	19.46	
33	电力电缆 VLV-0.6/1- 4*35+1*16		1.38			米	380	36.28	
34	超五类网线		0.91			米	1020	8.93	
二	其他费用			19.94	19.94				5.01
1	设计费2.0%			7.34	7.34				
2	控制价编制费			2.20	2.20				
3	工程招投标代理费			3.80	3.80				
4	工程监理费1.8%			6.60	6.60				
三	预备费3%			11.60	11.60				2.91
	总计	12.76	354.12	31.55	398.43				