

总概算表

工程项目：金凤区丰登镇润丰村农旅融合乡村旅游项目

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）		
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值
一	工程费用	180.79	19.60		200.39	m		
二	其他费用			23.78	23.78	m		
三	预备费5%			11.21	11.21	m		
	合计	180.79	19.60	34.99	235.38	m		

表1

占投资额 (%)
85.14
10.10
4.76
100

综合概算表

工程项目：金凤区丰登镇润丰村农旅融合乡村旅游项目

表2

序号	工程或项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
一	工程费用	180.79	19.60		200.36	m			85.12
(一)	1号巷	9.95			9.95	m	114.04	872	
1	砼路面道路13cm	6.15			6.15	m ²	456.16	134.71	
2	人行道24cm	0.83			0.83	m ²	45.62	180.86	
3	拆除现状路面	2.34			2.34	m ²	501.78	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.28			0.28	m	22.81	122.75	
5	挖方及外运5km	0.36			0.36	m ³	70.25	51.06	
(二)	2号巷	8.69			8.69	m	99.61	872.12	
1	砼路面道路 13cm	5.37			5.37	m ²	398.44	134.71	
2	人行道24cm	0.72			0.72	m ²	39.84	180.92	
3	拆除现状路面	2.04			2.04	m ²	438.28	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.24			0.24	m	19.92	122.84	
5	挖方及外运5km	0.31			0.31	m ³	61.36	51.06	
(三)	3号巷	8.10			8.10	m	78.26	1034.92	
1	砼路面道路13cm	5.49			5.49	m ²	313.04	175.42	
2	人行道24cm	0.57			0.57	m ²	31.30	180.90	
3	拆除现状路面	1.60			1.60	m ²	344.34	46.56	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.19			0.19	m	15.65	122.86	
5	挖方及外运5km	0.25			0.25	m ³	48.21	51.03	
(四)	4号巷	12.80			12.80	m	150.00	853.39	
1	砼路面道路13cm	7.80			7.80	m ²	600.00	130.03	
2	人行道24cm	1.09			1.09	m ²	60.00	180.90	
3	拆除现状路面	3.07			3.07	m ²	660.00	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.37			0.37	m	30.00	122.80	
5	挖方及外运5km	0.47			0.47	m ³	92.40	51.04	
(五)	5号巷	13.56			13.56	m	158.84	853.42	
1	砼路面道路13cm	8.26			8.26	m ²	635.36	130.03	
2	人行道24cm	1.15			1.15	m ²	63.54	180.91	
3	拆除现状路面	3.25			3.25	m ²	698.90	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.39			0.39	m	31.77	122.86	
5	挖方及外运5km	0.50			0.50	m ³	97.85	51.06	
(六)	6号巷	13.19			13.19	m	155.87	846.30	
1	砼路面道路 13cm	8.11			8.11	m ²	623.48	130.03	
2	人行道24cm	1.02			1.02	m ²	62.35	163.65	
3	拆除现状路面	3.19			3.19	m ²	685.83	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.38			0.38	m	31.17	121.90	
5	挖方及外运5km	0.49			0.49	m ³	96.02	51.03	
(七)	7号巷	11.74			11.74	m	138.25	848.90	
1	砼路面道路 13cm	7.19			7.19	m ²	553.00	130.03	
2	人行道24cm	0.94			0.94	m ²	55.30	169.64	

综合概算表

工程项目：金凤区丰登镇润丰村农旅融合乡村旅游项目

表2

序号	工程或项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
3	拆除现状路面	2.83			2.83	m ²	608.30	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.34			0.34	m	27.65	122.82	
5	挖方及外运5km	0.43			0.43	m ³	85.16	51.06	
(八)	8号巷	11.91			11.91	m	145.32	819.54	
1	砼路面道路 13cm	7.07			7.07	m ²	581.28	121.62	
2	人行道24cm	1.05			1.05	m ²	58.13	180.64	
3	拆除现状路面	2.98			2.98	m ²	639.41	46.55	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.36			0.36	m	29.06	122.83	
5	挖方及外运5km	0.46			0.46	m ³	89.52	51.03	
(九)	9号巷	13.23			13.23	m	148.43	891.54	
1	砼路面道路 13cm	8.29			8.29	m ²	593.72	139.57	
2	人行道24cm	1.07			1.07	m ²	59.37	180.93	
3	拆除现状路面	3.04			3.04	m ²	653.09	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.36			0.36	m	29.69	122.79	
5	挖方及外运5km	0.47			0.47	m ³	91.43	51.02	
(十)	10号巷	8.77			8.77	m	95.37	919.45	
1	砼路面道路 13cm	5.59			5.59	m ²	381.48	146.55	
2	人行道24cm	0.69			0.69	m ²	38.15	180.87	
3	拆除现状路面	1.95			1.95	m ²	419.63	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.23			0.23	m	19.07	122.84	
5	挖方及外运5km	0.30			0.30	m ³	58.75	51.06	
(十一)	11号巷	8.35			8.35	m	97.90	853.36	
1	砼路面道路 13cm	5.09			5.09	m ²	391.60	130.03	
2	人行道24cm	0.71			0.71	m ²	39.16	180.85	
3	拆除现状路面	2.01			2.01	m ²	430.76	46.57	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.24			0.24	m	19.58	122.83	
5	挖方及外运5km	0.31			0.31	m ³	60.31	51.02	
(十二)	砼路面道路	9.30			9.30	m	50.00	1859.06	
1	砼路面道路 51cm	5.68			5.68	m ²	200.00	283.75	
2	人行道24cm	0.72			0.72	m ²	50.00	144.72	
3	拆除现状路面	2.05			2.05	m ²	250.00	81.96	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.25			0.25	m	10.00	245.60	
5	挖方及外运5km	0.60			0.60	m ³	118.00	51.03	
(十三)	沥青路1	3.37			3.37	m			
1	新建沥青路	1.18			1.18	m ²	40.00	294.83	
2	新建绿化带	1.85			1.85	m ²	10.00	1847.30	
3	挖方及外运5km	0.10			0.10	m ³	19.65	51.15	

综合概算表

工程项目：金凤区丰登镇润丰村农旅融合乡村旅游项目

表2

序号	工程或项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
4	花岗岩道牙(100*15*27cm)	0.25			0.25	m	20.00	122.80	
(十四)	沥青路面维修	2.82			2.82	m ²			
1	沥青路面维修	2.73			2.73	m ²	200.00	136.39	
2	挖方及外运5km	0.09			0.09	m ²	18.26	51.10	
(十五)	砼路面基层维修	1.96			1.96	m ²	163.20	120.26	
(十六)	弱电井盖	0.29			0.29	个	5.00	575.00	
(十七)	排水工程	22.77	19.57		42.34				
1	钢筋混凝土II级管d400		12.92		12.92	m	265.00	487.58	
2	聚乙烯PE管de200（出户管）		4.15		4.15	m	170.00	244.23	
3	聚乙烯PE管de200（雨水连接管）		2.47		2.47	m	75.00	329.31	
4	圆形混凝土雨水检查井d1000	10.87			10.87	座	19.00	5723.42	
5	圆形混凝土雨水沉泥井d1000	1.60			1.60	座	3.00	5322.00	
6	预制混凝土偏沟式单篦环保型雨水口	2.99			2.99	座	21.00	1425.57	
7	防坠网		0.03		0.03	套	22.00	13.02	
8	雨水口更换维修	7.30			7.30	座	70.00	1043.43	
(十八)	天然气增容	20.00			20.00	项	1.00	200000	
二	其他费用			23.78	23.78				10.10
1	建设单位管理费			8.01	8.01			1.50%	
2	钻探测量费			0.40	0.40			0.20%	
4	设计费			5.01	5.01			2.50%	
5	施工图审查费			0.35	0.35			0.65%	
6	招投标代理及服务费			3.00	3.00			0.80%	
7	预（结）算编审费			1.40	1.40			0.70%	
8	监理费			3.61	3.61			1.80%	
9	工程试验检验费			2.00	2.00			1.00%	
三	预备费5%			11.21	11.21	m			4.76
	总计	180.79	19.60	34.99	235.38	m			100